

Produktpakke 1 - Tilkobling stikkledning fra kveil			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1619230-31-32 2835602	Sikring NH00 80A/100A/125A Kabelrør 75 mm Arbeid (innsetting av sikring) Driftsmerking, Instruksjon til kunden om graving, Samsvarserklæring, Dokumentasjon m/bilde av kabelskap Kjøring	3 stk - ref Elsmart-melding Graving og legging av kabel er kundens kostnad. HKN vedlegger planlagt trase i Elsmart. Korrigeres hvis feil.	
REN 4120 - Pkt 12 - 4100 LS Kabelnett - Kundetilknytning - Stikkledning - fra kveil			
Totalt			

Produktpakke 1B - Skjøt, inntil 20 m, tillegg til pakke 01			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1017590 2835602 1167496	Jordkabel 1kV TFXP 4x50 Al Kabelrør 75 mm Gelskjøt 1kV 4x16-50 Al-Cu Arbeid med skjøt	Inntil 20m Inntil 20m I grøft Graving og legging av kabel er kundens kostnad.	
Totalt			

Produktpakke 3 - Tilkobling stikkledning fra isolert kabelskap, inntil 40m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1017590 2835602 1619230-31-32 1144275 1144111 1144112 1166661 1144169	Jordkabel 1kV TFXP 4x50 Al Kabelrør 75 mm Sikring NH00 80A/100A/125A PEN-klemme – lask 10-95mm2 Kabelklave 20-40mm, 10-95mm2 Kabelbeskytter 20-40mm, 10-95mm2 Kabelskritt v.krymp SEH4 4x6-50mm2 Innvendig Kursmerking KM-2 Arbeid med tilkobling av kabel Driftsmerking, Instruksjon til kunden om graving, Samsvarserklæring, Dokumentasjon m/bilde av kabelskap Kjøring	Inntil 40m Inntil 40m 3 stk - ref Elsmart-melding Graving ved skap, montering kabel.Graving og legging av kabel er kundens kostnad. HKN vedlegger planlagt trase i Elsmart. Korrigeres hvis feil.	
REN 4120 - Pkt 12 - 4102 LS Kabelnett - Kundetilknytning - Stikkledning - fra kabelskap			
Totalt			

Produktpakke 3B - Tillegg pakke 3 i perioden desember - mars			
Totalt			

Produktpakke 4 - Stikkledning - jordkabel fra stolpe inntil 40m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1017590	Jordkabel 1kV TFXP 4x50 AI	Inkl. 10m i stolpe	
2835602	Kabelrør 75 mm		
	Arbeid	Graving og legging av kabel er kundens kostnad.	
	Driftsmerking, Instruksjon til kunden om graving, Samsvarserklæring, Dokumentasjon	HKN vedlegger planlagt trase i Elsmart. Korrigeres hvis feil.	
	Kjøring		
Nivå 2: Se også pakke Nr 6 og Nr 7:			
REN 4120 - Pkt 12 - 4103 LS Kabelnett - Kundetilknytning - Stikkledning - fra stolpe			
	Totalt		

Produktpakke 10 - Kabel utover avtalt lengde + 20m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1017590	Jordkabel 1kV TFXP 4x50 AI		
2835602	Kabelrør 75 mm		
REN 4120 - Pkt 12 - 4112 - Kundetilknytning - Kabeltillegg 20 meter			
	Totalt		

Produktpakke 11 - Kabel utover avtalt lengde + 30m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1017590	Jordkabel 1kV TFXP 4x50 AI		
2835602	Kabelrør 75 mm		
REN 4120 - Pkt 12 - 4113 - Kundetilknytning - Kabeltillegg 30 meter			
	Totalt		

Produktpakke 12 - Kabel utover avtalt lengde + 40m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1017590	Jordkabel 1kV TFXP 4x50 AI		
2835602	Kabelrør 75 mm		
REN 4120 - Pkt 12 - 4114 - Kundetilknytning - Kabeltillegg 40 meter			
	Totalt		

Produktpakke 13 - Levering og montering av sikringslist			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1144074	Sikringsbrytermodul SLK 160 ABB	Utføres dersom sikringslist mangler	
	Montering		
REN 4120 - Pkt 12 - 4110 - Kundetilknytning - Sikringslist for fordelingskap			
	Totalt		

Produktpakke 14 - Levering av 3stk sikringer			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1619230-31-32	Sikring NH00 Arbeid (innsetting av sikring)	Alle 3 sikringer skal byttes	
	Totalt		

Produktpakke 15 - Ny måler			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
	Montering av måler, Dokumentasjon, kontrollskjema, bilde av måler	Det forutsettes at anlegget spenningsettes	
REN 4120 - Pkt 12 - 4106 - Kundetilknøyning - Installasjon av måler - direkte koblet			
	Totalt		

Produktpakke 16 - Målerbytte			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
	Demontering av gammel måler, Montering av ny måler, Dokumentasjon, kontrollskjema, bilde av begge målere, Retur av gammel måler	Det forutsettes at anlegget spenningsettes	
REN 4120 - Pkt 12 - 4109 - Kundetilknøyning - Målerbytte			
	Totalt		

Produktpakke 17 - Plombering av eksisterende måler			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
	Plombere måler etter arbeid i målepunkt på eksisterende måler Kjøring	Må forsikre seg at inn/ut på måler er riktig og tilkoblinger er riktig tiltrukket. Plombenummer påføres meldingen	
REN 4001 - Pkt 5.2 Plombering			
	Totalt		

Produktpakke 18 - Jordtråd skap forsynt fra luftnett - jordtråd inntil 20 m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
2811108	Jordtråd 50mm	Der kabelskap er forsynt fra luftnett	
	Totalt		

Produktpakke 19 - Jordtråd skap forsynt fra luftnett - jordtråd inntil 30 m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
2811108	Jordtråd 50mm	Der kabelskap er forsynt fra luftnett	
	Totalt		

Produktpakke 20 - Jordtråd skap forsynt fra luftnett - jordtråd inntil 40 m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
2811108	Jordtråd 50mm	Der kabelskap er forsynt fra luftnett	
	Totalt		

Produktpakke21 - Anleggssjekk/bomtutur			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
	Anleggssjekk/påvisning av sikringslist	HKN bestiller kvalitetssikring og tilbakemelding på anleggsstatus. Gjelder også "bomtutur"	
	Kjøring		
	Totalt		

Produktpakke 99 - Spesielle forhold - egen avtale			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
	Ved spesielle forhold-egen avtale	I tilfeller der ingen av produktpakkene er tilstrekkelig må det gjøres en avtale med HKN	
	Totalt		Avtales

Produktpakke 22 - Jordtråd skap forsynt fra luftnett - jordtråd inntil 50 m			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
2811108	Jordtråd 50mm	Der kabelskap er forsynt fra luftnett	
	Totalt		

Produktpakke 23 - Syng mellom 2 stk. TKS skap.			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
1017590	Jordkabel 1kV TFXP 4x50 Al	Inntil 10m	
2835602	Kabelrør 75 mm	Inntil 10m	
1144111	Kabelklave 20-40mm, 10-95mm2	2 stk.	
1144112	Kabelbeskytter 20-40mm, 10-95mm2	2 stk.	
1166661	Kabelskritt v.krymp SEH4 4x6-50mm2	2 stk.	
	REN 4100 - Pkt 9.3 -Stikkledning til enebolig med utleieleilighet		
	Totalt		

NY

Produktpakke 24 - Montering av Antenne			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
	Montering av antenne på AMS målere	HK sender ut antenner til montering på nye KAIFA målere	
	Totalt		

NY

Produktpakke 27 - Sammenslåing anlegg/demontering måler			
El.nr	Varebetegnelse	Kommentarer	Pris
	Demontering av måler, Dokumentasjon, kontrollskjema, bilde av begge målere, Retur av måler	HK sender ut returlapp for innsending av nedtatt måler. Bilde av gjenstående måler	
	REN 4120 - Pkt 12 - 4118 - Kundetilknøtning - Sammenslåing anlegg/demontering måler		
	Totalt	Side 4 av 4	